

## BG-Ямбол

### ПУБЛИЧНА ПОКАНА

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Областен управител на област Ямбол, ул. "Жорж Папазов" № 18, За: инж. Руска Йовчева и Мария Попова, Република България 8600, Ямбол, Тел.: 046 686822; 046 686844, E-mail: [region@yambol.government.bg](mailto:region@yambol.government.bg), Факс: 046 662277

Място/места за контакт: Областна администрация - Ямбол

Адрес на профила на купувача: [www.yambol.government.bg](http://www.yambol.government.bg).

#### ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

#### КРАТКО ОПИСАНИЕ:

СТРОИТЕЛСТВО НА ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” ОБЕКТ:  
"Вътрешен ремонт на обект с обществена значимост – Административна сграда на Областна администрация Ямбол". Строителните работи са подробно описани в Раздел III от настоящата покана.

#### КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000

#### Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях

#### КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

АС Демонт. на дърв. ламперия по стени и колони 200.00м<sup>2</sup> Кърпежи по съществуваща мазилка 5.00м<sup>2</sup> Облицовка с гипсокартон по стени на мет. Конструкция с деб. 12мм- 365.80м<sup>2</sup> Облицовка с гипсокартон по таван на мет. Конструкция с деб. 9мм-351.80м<sup>2</sup> Алюминиеви профили по ъгли 212.00м Боядисване латекс по стени и тавани 3 ръце 532.00м<sup>2</sup> Боядисване цветен латекс по стени и таван 3 ръце 121.00м<sup>2</sup> Боядисване латекс по тавани 2 ръце-500.00м<sup>2</sup> Дост. и монт. на лам.паркет клас АС4с деб.8мм и подл.3м- 97.00м<sup>2</sup> Дост. и монт. на PVC первази 95.00м Демонт. на первази 50.00м Гипсова шпакловка/кърпежи/по таван 130.00м<sup>2</sup> Дост. и монт. на окачен ламелен PVC

таван в тоалетни 36.00м<sup>2</sup> Префугиране, полиране и кристализация/инпрегниране/ на мрамор 203.00м<sup>2</sup> Префугиране, полиране и кристализация/инпрегниране/на мрамор по первази /ръчно/ 10.00м<sup>2</sup> Демонт. на стари первази около врати 12.00м Демонт. на стара врата и каса 1.00м<sup>2</sup> Дост. и монт. на нова двукрила врата 160/210икаса MDF-1бр. Ръчно нат. и превоз на стр.отпадъци с колички 8.00м<sup>3</sup> Натоварване на стр.отпадъци на транспорт 8.00м<sup>3</sup> Превоз на стр. отпадъци до 10 км-8.00м<sup>3</sup> Разбиване на мозайка с чук ръчно 18.50м<sup>2</sup> Разбиване на первази от мозайка по стена 18.50м Измазване с цим.пясъчен разтвор под отстранения перваз 15см-20.00м<sup>2</sup> Грундиране стара мозайка с бетон контакт 139.00м<sup>2</sup> Облицовка стъпала с гранитогрес 54.50м<sup>2</sup> Облицовка перваз стъпала и коридори с гранитогрес по стени височина 11 см-118.50м Алуминиеви лайсни по стъпала-дост. и монт. 135.00м Минерална мозаечна мазилка по страници стълбищна площадка, вкл.Грундиране-2мм-7.50м<sup>2</sup> Демонт. на съществуващ парапет по стълби 26.00м Дост. и монт. на сглобяем парапет от алуминиеви профили - съгласно спецификация-26.00м Настилка от гранитогрес по под 87.50м<sup>2</sup> Преходни лайсни алуминиеви при врати 20.00м Дост. и монт. на нова ламперия-гланцирано ПДЧ-12.50м<sup>2</sup> ОВ Дост.и монт.(сглобяване на радиатори) на алуминиеви глйдери с вис.50см-420бр. Дост. и монт.термостатен вентил 20бр. Дост.и монт.секретен вентил 1/2"-20бр. Дост. и полагане на пл.тръби за отопл. ф 16x2 вкл. Укрепители-75.00м Дост.и монт. на обезвъздушител 20бр. Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни-1,5"-24.00м Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни -1 1/4"-8.00м Демонт.и монт. на верт.щранг от стоманени тръби безшевни -1 "-6.00м Грундиране с антикороз. грунд на верт. Щранг- 7.50м<sup>2</sup> Двукратно блажно боядисване на верт. Щранг-7.50м<sup>2</sup> ЕЛ Демонт. на луминисцентни осветителни тела ЛОТ и шини 220V-110бр Демонт. на осветителни тела с НЖ-20бр. Демонт. ключове и контакти-скрити 329бр. Дост.и монт. на лум.осв.тела ЛОТ 2x36 w с пури ; разсейвател 0,4мм анодиран алуминий; ЕПРА-27бр Дост.и монт.на лум.осв.тела ЛОТ 4x36 w с пури ; разсейвател 0,4мм анодиран алуминий; ЕПРА-36бр Дост.и монт.на лум.осв.тела ЛОТ 4x14 w с пури; разсейвател 0,4мм анодиран алуминий; ЕПРА-8бр Дост.и монт. на лум.осв. тела ЛОТ 4x18 w с пури - ЕПРА-122бр Доста.и монт.на осв.тела тип "Луна" на 12 V,1x22 w -IP54-с трансформатор-16бр Дост. и монт. на евакуационно луминисцентно осветително тяло 8W,с вградени акум.батерии, с надпис "ИЗХОД" и стрелка-2бр Дост.и монт. ключ обикн. за скрит м-ж-10А-бял-64бр Дост.и монт. ключ обикн. за скрит м-ж-10А IP44 –бял-8бр Дост.и монт.ключ сериен за скрит м-ж-10А –бял-32бр Д-ка и монт.ключ девиаторен за скрит м-ж-10А-бял-6бр Дост. и монт. контакт "Шуко" 16А за скрит м-ж-бял-150бр Дост. и монт.контакт-за открит м-ж-1бр Дост. и монт. розетка компактна 2xRJ45 cat5e-за скрит м-ж-112бр Дост. и монт. захранващ кабел ШВПС-В 3x1,5 мм<sup>2</sup>-20.00м Дост. и монт.подов кабелен канал LO-2.00м Демонт. и монт. на датчици за пожароизвестяване с удълж на кабел-2бр Демонт. и монт. на кутия за сирена с удълж.на кабел-2бр Демонт. и монт. на камера за наблюдение с удълж. на кабел-2бр

#### ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83264 BGN

#### МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Ямбол

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Оферентът трябва да отговаря на конкурсните условия публикувани в профила на купувача. - Срокът на валидност на офертата да е не по-кратък от 90 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. - При изпълнение на поръчката следва да се спазва действащото законодателство, подзаконовата нормативна уредба и правилата на Проект „Красива България,, (ЗУТ, ЗЗБУТ, ЗОП, ППЗОП и РДОУПКБ) и да се създадат работни места чрез наемане на безработни лица, регистрирани с съответната ДБТ, които са не по-малко от 30% от общо заетите на обекта. - Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран –2 (два) месеца, след влизане на договора в сила.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/05/2012 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи, свързани с подготовката на офертата са публикувани в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/05/2012