

**ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА  
ЗА 2018 ГОД, СЪГЛАСНО ЧЛ.6.2 ОТ ДОГОВОРА СКЛЮЧЕН МЕЖДУ АВК И "В И К" - ЕООД ГРАД ЯМБОЛ**

№ по ред	Наименование на обекта	Технически параметри	Проектна готовност	Източник на финансиране	Срок на въвеждане на обекта в действие	Стойност /хлв/
<b>435</b>						
1	<b>ОБЩИНА ЯМБОЛ</b>					
	Реконструкция водопровод по ул.Преслав от пресечката с ул. "Д.Благоев" до ул. "Акация"	Дълж. - 963,0 м, ф 90 ПЕВП; СВО - 102 бр	да	собствени	31.12.2018 г.	155
1.1	Реконструкция водопровод по ул. "Търговска" от пресечката с "Крайречен булевард" до ул. "Милин камък"	Дълж. - 920 м, ф 200 ммПЕВП; СВО - 20 бр	не	собствени	31.12.2018 г	189
1.2						
1.3	Реконструкция водопровод по ул. "Милин камък" от пресечката с ул. "Търговска" до ул. "Гр.Игнатиев"	Дълж. - 550 м, ф 160 ммПЕВП; СВО - 10 бр	не	собствени	31.12.2018 г	91
<b>73</b>						
2	<b>ОБЩИНА ЕЛХОВО</b>					
	Реконструкция водопровод по ул. "Александър Стамболийски" от път 1-7 с дължина мл гр.Елхово	Дълж. - 450 м, ф 110мм ПЕВП; СВО - 5 бр	не	собствени	31.12.2018 г.	58
2.2	Реконструкция водопровод по вътрешна улица от кръстовището с ул. "Морава" до кръстовището с ул. "Камчия" гр.Елхово	Дълж. - 94м, ф 110 мм ПЕВП; СВО - 6бр	не	собствени	31.12.2018 г.	15
2.3						
<b>110</b>						
3	<b>ОБЩИНА ТУНДЖА</b>					
	Реконструкция външен водопровод ВС Драма-Крумово-Миладиновци за с.Миладиновци	Дълж. - 1000 м ф 200 мм;		инвест. проект е възложен от общ. Тунджа за изработване	31.12.2018	110
3.1				собствени		

4	<b>ОБЩИНА СТРАЛДЖА</b>										120
4.1	Реконструкция тласкателен водопровод пс Зимница	Дълж. -1000 м Ф 200 мм ПЕВП	не		собствени		31.12.2018 г				120
	<b>ОБЩИНА БОЛЯРОВО</b>										115
4.1	Реконструкция тласкателен водопровод пс Стефан Караджово	Дълж. -1000м Ф 110 мм ПЕВП	не		собствени		31.12.2018 г.				80
4.2	Основен ремонт ПС Г.Крушево	покривни работи и фасада	не		собствени		31.12.2018 г.				35
	<b>ОБЩО за "В и К" - ЕООД гр.Ямбол</b>										<b>853</b>

**ЗАБЕЛЕЖКА:** 1. Минималните инвестиционни средства предвидени в Договора, сключен между АВиК и Оператора, за усвояване през 2018 год. са 415 х.лв разпределени: за водоснабдяване 317 х.лв; канализация - 66 х.лв и пречистване - 32 х.лв. Предвидените по Програмата средства са само за услугата "доставка на питейна вода"

2. Подробната инвестиционна програма е разработена на база продадени водни количества, получени като средно аритметично число от количествата, продадени в периода 2011-2015 г. Предвид отрицателния прираст на населението, незначителни промени в бизнес средата, както и наблюдаванията и анализите, които извършваме, разчетените водни количества в БП няма как да бъдат достигнати Това от своя страна ще окаже влияние и върху приходите през 2018 г.

3. До края на 2017 год. ще възложим изготвянето на инвестиционните проекти за обектите, които са без проектна готовност. Поради ограничените средства строителството на същите ще се извършва в две и повече години.

Гл.счетоводител:  
/Д.Байтаджиева/



Управител:  
/инж.Ст.Радев/

Дата: 17.11.2017