

ПОДРОБНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
ЗА 2026 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ.6.2 ОТ ДОГОВОРА СКЛЮЧЕН МЕЖДУ АВИК И "В И К" - ЕООД ГРАД ЯМБОЛ

№ по ред	Наименование на обекта	Вид на собствеността на обекта, който ще се изгражда	Технически параметри	Проектна готовност	Източник на финансиране	Срок на въвеждане в действие на предвиденото за изпълнение през 2026 г.	Стойност /х.евро/
1	ОБЩИНА ЯМБОЛ - 75 х.евро						
1.1	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и водопроводни отклонения в жк "В.Левски" и улиците, които очертават районаул.Битоля,ул.Гарабчи войвода,ул.Индже войводи крайречен булевард покрай р.Тунджа.Трасе:по ул.Марко Бехар,крайречен булевард,съществуващ пешеходен мост над р.Тунджа/окачен/и достигащ до жк"В.Левски"	ПОС	полиетиленови тръби висока плътност с диаметри ф90, ф110, ф125 и ф160, с PN10. 2886 м. дължина	Да	собствени	30.3.2026	756
2	ОБЩИНА "ТУНДЖА" - 25 х.евро						
2.1	Реконструкция ВМ и СВО по ул."Хаджи Димитър" с.Маломир	ПОС	полиетиленови тръби висока плътност с диаметри ф90, ф110,ф32, с PN10. 153 м. дължина,5 бр.нови СК,нови изградени 2 бр.СВО със ТСП	Възлагателно писмо от община Тунджа	собствени	27.2.2026	19
2.2	Зониране водопроводна мрежа.Завой,Дражево,Безмер,Ген.Иназове преди селото и ПС тласкател,Миладиновци,Крумово и Голям Манастир	ПОС	Доставка и монтаж на импулсни водомери,доставка и монтаж на логери,доставка и монтаж въздушник с тройно действие,др	Възлагателно писмо от община Тунджа	собствени	1.6.2026	41
2.3	Реконструкция на съществуваща ВМ по метод "тръба в тръба" на тласкател за НР с.Симеоново	ПОС	полиетиленови тръби висока плътност с диаметри ф125 PN16 Дължина :389 м	Възлагателно писмо от община Тунджа	собствени		17
3	ОБЩИНА ЕЛХОВО -17 х.евро						
3.1	За ПС Борисово сух многостъпален хоризонтален помпен агрегат ОР 65/6 Дебит Q=7 l/s напор Н=100 m	ПОС	дебит Q=7 l/s напор Н=100 m		собствени	май.26	1,52
3.2	За ПС Г.Дервент сух многостъпален хоризонтален помпен агрегат ОР 50/7 Дебит Q=4 l/s Напор Н=100 ;	ПОС	дебит Q=4 l/s напор Н=100 m		собствени	апр.26	0,97
3.3	За ПС Пчела сух многостъпален хоризонтален помпен агрегат ОР 65/6 Дебит Q=7 l/s Напор Н=100 ;	ПОС	дебит Q=7 l/s напор Н=100 m		собствени	май.26	1,53
3.4	За ПС Бояново сух многостъпален вертикален помпен агрегат МК100 В/6 Дебит Q=18 l/s Напор Н=110 ;	ПОС	дебит Q=18 l/s напор Н=110 m		собствени	апр.26	5,77
3.5	За ПС Раздел сух многостъпален вертикален помпен агрегат МК 65/7 Дебит Q=7 l/s Напор Н=130 ;	ПОС	дебит Q=7 l/s напор Н=130 m		собствени	май.26	4,17
3.6	СОЗ Пчела,Изгрев,Чернозем,Раздел,Мелница,Борисов о,Жребино,Лесово,Гранитово,Малко Кирилово,Чернозем,Г.Дервент	ПОС			собствени	яну.26	9,02
3.7	Реконструкция на част Напорен водопровод от ПС Лесово до напорен водоем с Лесово	ПОС			собствени	яну.26	2,46
4	ОБЩИНА СТРАЛДЖА -13 х.евро						
4.1	Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа и водопроводни отклонения по ул."П.Яворово" гр.Стралджа от о.т.333 до о.т.376	ПОС	дълж.900 м.,ф 140 ммПЕВП;СВО-60 бр.	Да	собствени средства	1.4.2026	315
5	ОБЩИНА БОЛЯРОВО -5 х.евро						
5.1	СОЗ Г.Шарково,Воден,М.Шарково,Попово,Крайнов о,Ст.Караджово,Ситово,Дъбово,Ружица	ПОС			собствени средства	дек.26	8,08

1181,51
ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Минималните инвестиционни средства предвидени в Договора, сключен между АВИК и Оператора, за усвояване през 2026 год. са 203 494евро, разпределени: за "водоснабдяване" - 172 305 евро, "канализация" - 20 962 евро " пречистване на отпадъчни води" - 10 225 евро

15.3.2026

Управител:
/Хр. Микуцева/

ПО ОБЩИНИ	ПО ДОГОВОР х.евро	ПРЕДВИДЕНИ х.евро
1 ДЪРЖАВНА	71	0
2 ОБЩИНА ЯМБОЛ	74	756
3 ОБЩИНА "ТУНДЖА"	24,5	77
4 ОБЩИНА ЕЛХОВО	16	25,43
5 ОБЩИНА СТРАЛДЖА	12,7	315
6 ОБЩИНА БОЛЯРОВО	4,1	8,08
ВСИЧКО	202,3	1181,51

ПО ДЕЙНОСТИ	ПО ДОГОВОР х.евро	ПРЕДВИДЕНИ х.евро
1 ДОСТАВКА ВОДА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ	172,31	1181,51
2 ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	21	0
3 ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	10	0
ВСИЧКО	203,31	1181,51